


СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
ООО «ПЖДТ-Сервис»


Р.З. Шаехов
«25» 11 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ *№ 60*

на оказание услуг по испытанию пожарных лестниц и
ограждений крыш в ООО «ПЖДТ-Сервис»
на 2026г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по проектируемому объекту
1	Основание для проектирования	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. N 1479, ГОСТ Р 53254-2009.
2	Вид строительства	Техническое обслуживание основных средств.
3	Район строительства	1. РФ, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д.16. 2. Район БСИ ж/д ст. Сидоровка. 3. Территория автопроизводства ПАО «КАМАЗ» – ж/д ст. Камаз и ж/д ст. Литейная.
4	Генеральный проектировщик	По результатам тендера - с обязательным наличием свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; - подтверждение наличия квалифицированного персонала (наличие удостоверений).
5	Условия оказания услуг	В услугу входят: - проверка основных размеров; - проверка предельных отклонений размеров и форм; - визуальная проверка целостности конструкций и их креплений; - проверка качества сварных швов; - испытание ступеней лестницы на прочность; - испытания балок крепления лестницы на прочность; - испытания площадок и маршей лестницы на прочность.
6	Особые условия выполнения работ	1. Работа по испытанию пожарных лестниц должна выполняться работниками Исполнителя, имеющих квалификацию для данного вида работ и соответствующий допуск к производству работ. 2. При выполнении работ по испытанию пожарных лестниц Исполнитель несет ответственность за безопасность выполняемых работ, за своевременное их окончание и за качество. 3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения входит в стоимость услуги и осуществляется самостоятельно Исполнителем. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

59-006025
25.11.2025 1

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Данные по проектируемому объекту
		<p>4. Выполнять работы по обследованию и испытанию пожарных лестниц и ограждения кровли согласно требований РФ.</p> <p>5. Соблюдать на территории предприятия, где проводятся работы, правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.</p> <p>6. Исполнитель перед началом работ должен предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества. Перед началом работ пройти у специалиста Заказчика вводный инструктаж по технике безопасности.</p> <p>6. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования по технике безопасности.</p>
7	Основные технико-экономические показатели	Произвести экспертизу и обследование пожарных лестниц и ограждения кровли согласно приложения №1.
8	Сроки проведения работ	Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки - в течение 14 календарных дней с момента подписания договора.
9	Источники обеспечения материально-техническими ресурсами	Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. (Основание: Закон №102-ФЗ от 26.06.08г. «Об обеспечении единства измерения»; Порядок проведения поверки средств измерения ПР50.2.006-94).
10	Требования к разработке рабочей документации	Локальные сметные расчеты согласовываются с ПСД ПАО «КАМАЗ» согласно СТО КАМАЗ 21.02-2022 «Порядок разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации» и согласовываются.
11	Требования к выдаваемой документации и срок оплаты	<p>1. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.</p> <p>2. Результаты выполненных работ сдаются Заказчику с оформлением актов КС-2 и справкой КС-3 в 2-х экземплярах.</p> <p>3. Оплата производится Заказчиком после подписанных актов выполненных работ по счет-фактуре в течение 30-ти календарных дней.</p>

Подготовила:
Мастер РХБ



Синкевич М.К.
24.11.2025г.

Количество
пожарных лестниц и сухотрубов по ООО «ПЖДТ-Сервис»

№ п/п	Наименование объекта	Наклонные лестницы	Маршевая лестница	Вертикальная лестница	Сухотрубы	Ограждение кровли
1	Пост ЭЦ ст.Сидорова инв.№ 00164001	-	-	1 шт.- h=12,0 м (без ограждения)	-	-
2	Тепловозовогонное депо инв.№ 002800001	1 шт.-7,0 м	-	3 шт.- по 12,0 м (без ограждения)	1	-
3	Экспл. база мех. участка с гаражом д/дрезин инв.№ 001664001	-	1 шт.	1 шт.- h=8,6м (без ограждения)	1	-
4	Гараж «Модуль» инв.№ 004469001	-	-	3 шт.- Лобщ.=22 м (высотой до 12 м)	1	-
5	АБК инв.№ 004469001	-	-	1 шт.- h=2,5 м (без ограждения)		-
6	Компрессорная инв.№ 001834001	1 шт.- h=5,0 м	1 шт.-площадка L=27,0 м	1 шт.- h=3,58 м (без ограждения)	1	-
7	Пост ЭЦ ст.АВЗ инв.№ 001660002	-	1 шт.- h=10,7 м	1 шт.- h=4,7 м	1	18,4 п/м
8	Пост ЭЦ ПОП ст.АВЗ СП инв.№ 001656002	-	-	1 шт.- h=12,0 м	1	-
9	Ст.Литейная инв.№ 002977000	-	1 шт.- h=11,65 м	1 шт.- h=4,0 м	1	-
10	Ст.Камаз инв.№ 004348000	-	1 шт.- h=11,65 м	1 шт.- h=2,7 м	1	-

Мастер РХБ



Синкевич М.К.