

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
ООО «ПЖДТ-Сервис»  
Р.З. Шаехов  
«02» 04 2026г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №24

На капитальный ремонт гидропередачи УГП-230 с заменой системы управления, питания и смазки гидропередачи  
Машина МПТ-4 зав. № 080 год постройки 1989г службы подвижного состава  
ООО «ПЖДТ-Сервис»

### 1. Наименование предмета запроса ценовых котировок (количество поставляемой продукции):

Произвести капитальный ремонт гидропередачи УГП-230 с заменой системы управления, питания и смазки гидропередачи.

### 2. Основание для выполнения работ

2.1 Утвержденный «План-график капитального ремонта». ООО «ПЖДТ-Сервис».

### 3. Цель работы

3.1. Произвести капитальный ремонт гидропередачи УГП-230 с заменой системы управления, питания и смазки гидропередачи согласно требований инструкций на проведение капитального ремонта с заменой изношенных и неремонтопригодных деталей и узлов с целью восстановления технико-экономических характеристик до значений, близких к номинальным, проведением испытаний на стенде, с учетом предоставленного технического задания.

### 4. Требования к выполняемым работам и оказание услуг.

4.1. Капитальный ремонт гидропередачи выполнить в 2026 году на производственных площадях специализированного предприятия Исполнителя, имеющего необходимое оборудование, инструмент и персонал с соответствующей квалификацией.

4.2. Демонтаж, монтаж и перевозка гидропередачи к месту ремонта и обратно производится Исполнителем с использованием крана Заказчика на территории ООО «ПЖДТ-Сервис».

4.3. Капитальный ремонт гидропередачи выполнить в соответствии с:

4.3.1. Руководства по капитальному ремонту дрезин ДГКУ и мотовозов МПТ-4 №3000.03-0196.000.00У/ 77.020.1-00.00.000 РК-1, утв. Первым вице-президентом ОАО «РЖД» 25.06.2007 года №1153.

4.3. В случае если в процессе выполнения ремонта гидропередачи будут выявлены неремонтопригодные узлы сверх норм, установленными ремонтным предприятием и технической документацией, Исполнителем совместно с представителем Заказчика, составляется технический акт с указанием, обозначением характера повреждения (браковочные размеры, параметры) узлов требующих замены. В случае выявления дополнительных работ после проведения дефектовки в процессе ремонта Исполнитель в трехсуточный срок извещает Заказчика о необходимости замены составных частей, увеличении трудоёмкости и стоимости ремонта, а также, при необходимости, определяются и согласовываются условия и необходимость проведения данных работ. Стороны в связи с возникшей необходимостью выполнения дополнительных работ составляют дополнительное соглашение к договору.

4.4. Общая стоимость дополнительных работ по капитальному ремонту гидропередачи составляется после согласования с Заказчиком.

59-002019  
02.04.2026



4.5. Все заменённые в процессе капитального ремонта запчасти и узлы являются собственностью Заказчика, и возвращаются за счет Исполнителя Заказчику по Акту приёма-передачи без выставления счетов за ответхранение.

4.6. Окончательная сдача выполненных работ производится на территории Заказчика, после монтажа, центровки и запуска машины МПТ-4, испытаний и проведения наладочных работ на территории ООО «ПЖДТ-Сервис».

## **5. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг**

5.1. Работы по капитальному ремонту произвести в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Акта приёма-передачи на ремонт.

## **6. Требования к качеству выполнения работ, оказания услуг**

6.1. Использовать при выполнении работ только новые оригинальные сертифицированные запасные части и расходные материалы надлежащего качества, рекомендованные заводом изготовителем.

6.2. В качестве ремонтной базы рассматриваются заводы и их официальные представители, специализирующиеся на ремонте мотовозов МПТ-4 всех индексов, имеющие свидетельство и сертификат соответствия производства для выполнения данных работ, необходимое оборудование, инструмент и персонал с соответствующей квалификацией и необходимыми допусками к выполнению подобного рода работ.

## **7. Требования к результатам работ**

7.1. Работы по ремонту считаются выполненными после оформления акта приёмки объекта из ремонта на территории Заказчика.

## **8. Требования к квалификации исполнителя**

8.1. «Исполнитель» должен обладать всеми необходимыми сертификатами соответствия о допуске на производство заявленных работ и оказание услуг, с подтверждением копиями сертификатов.

8.2. Исполнитель обязан предоставить информацию о наличии в сделке третьих лиц, с участием которых осуществляется ремонт.

## **9. Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества работ**

9.1. Бесперебойная работа в течении послеремонтного гарантийного срока. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

## **10. Место и условие доставки**

10.1. Доставка до места ремонта и обратно производится автотранспортом Исполнителя, транспортные расходы входят в стоимость ремонта.

## **11. Требования к стоимости и оплате выполненных работ**

11.1. Оплата выполненных работ производится с отсрочкой платежа 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ и приема передачи из ремонта.

11.2. Участники при расчете стоимости проведения ремонта обязательно используют базовые калькуляции (формы) Заказчика, с указанием окончательной стоимости ремонта с учетом всех работ согласно технического задания. Дополнительно к базовой форме могут приниматься калькуляции работ, составленные и утвержденные по форме Исполнителя.

Начальник службы  
подвижного состава



Лутфрахманов А.Р.

Утверждаю  
Директор по экономике и персоналу  
ООО ПЖДТ-Сервис  
А.Г. Куликов  
«  »    2026г.

Единая форма калькуляции  
для анализа результатов запросов коммерческих предложений  
на выполнение капитального ремонта гидропередачи УГП-230 мотовоза МПТ-4

	Показатели затрат	Кол-во работ	Трудо-емкость Единицы чел/час	Часовая тарифная ставка руб.	Всего (руб.)
	<i>Оплата труда</i>				
1	Демонтаж УГП-230				
2	Разборка гидропередачи				
3	Ремонт гидропередачи				
4	Испытание на стенде				
5	Замена системы управления				
6	Замена системы питания и смазки УГП				
7	Покраска				
8	Монтаж гидропередачи				
	Итого повременная з/плата				
	2. Плановые начисления				
	Отчисления социальные взносы				
	Накладные расходы не более 200%				
	Материалы, согл. п.3				
	Запасные части, согл.п.2				
	Стоимость транспортировки до места ремонта и обратно				
	Всего расходов				
	Рентабельность не более 5%				
	Всего расходов без НДС				
	НДС 22%				
	Всего расходов по циклу в том числе НДС 20%				

2. Перечень расхода запасных частей при ремонте гидропередачи УГП-230

№ п/п	Чертеж	Наименование	Ед.изм.	количество	Цена без НДС	Стоимость без НДС
	Пример:					
	СБ-53-330-200	Фрикционный вал	ШТ.	1		
	ИТОГО:					



### 3. Перечень расхода материалов при ремонте гидropередачи УГП-230

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Сумма, руб. без НДС
	Пример:				
1.	Ацетилен	балон	2,00		
	ИТОГО:				

Составил: Начальник СПС

Проверил плановые начисления:  
Руководитель группы БП

Согласовано: Техническим директором

А.Р. Лутфрахманов

Е.Н. Листратова

Р.З. Шаехов